

# Deformations-Temporärgleitlager

100% Eigene Produktion (CH-Produkt)



- ↓ Zentrische Lastübertragung, linienförmig
- ← Aufnahme von Horizontalbewegungen  
Zeitlich begrenzt etwa 2 - 3 Jahre. Nachher Übernahme der Funktion eines Deformations-Festlagers.
- ↻ Aufnahme von Winkelverdrehungen

Schnitt



Grundriss



## Technische Werte

Typ	Zul. Belastung Gebrauchsniveau für das Lager kN/m <sup>1</sup>	Elastomer-Element in mm (BxH)	Einbaustärke in mm (H)	Zul. Drehwinkel (arc)	Zul. Horizontalbewegung in mm
ASD BGL 80	80	20 x 5	6	0.050 - 0.010	Rohbauzeit ± 10.0 Nachher ± 2.5
ASD BGL 125	125	25 x 5	6		
ASD BGL 165	165	33 x 5	6		
ASD BGL 250	250	50 x 5	6		
ASD BGL 335	335	67 x 5	6		
ASD BGL 375	375	75 x 5	6		
ASD BGL 500	500	100 x 5	6		
ASD BGL 750	750	150 x 5	6		
ASD BGL 90 - 10	90	25 x 10	10	0.060 - 0.020	Rohbauzeit ± 10.0 Nachher ± 5.0
ASD BGL 120 - 10	120	33 x 10	10		
ASD BGL 180 - 10	180	50 x 10	10		
ASD BGL 300 - 10	300	75 x 10	10		
ASD BGL 400 - 10	400	100 x 10	10		

### Hinweis:

Die baustellenüblichen Bautoleranz-Werte sind in diesen technischen Angaben (Sicherheitsfaktor) schon beinhaltet.

### Lieferrufmachung

Lieferlänge	1.0 m
Abmessungen	Standardmauerwerks- sowie Sonderbreiten
Verbindungssystem	mechanisch wirkender Baulagerverschluss (Klettverschluss)

### Sonderanfertigungen

Lager exzentrisch - Lager zentrisch - Radiuslager - Konsolenlager - Holzbalkenlager